optimal Umwelttechnik GmbH
Horlecke 34-38 · Menden · 02373 770099-0

optimal
UMWELTTECHNIK

Gerüstbehälter W

Mobile Schnelleinsatzbehälter für die Zwischenlagerung von Lösch- und Brauchwasser

Mobil und effektiv im Löscheinsatz:
Mit einem Füllvolumen von 5.000 / 10.000 Liter bieten diese Gerüstbehälter eine zusätzliche Löschwasserreserve bzw. einen Puffer für kontaminiertes Brauchwasser bei unterschiedlichsten Einsatzszenarien.

optimal Umwelttechnik GmbH
Horlecke 34-38 · Menden · 02373 770099-0

Gerüstbehälter W

Rohrgerüst aus Aluminium, Befüllung über eine STORZ B Armatur, Schlauchabsperrung lose beigelegt. Behälter- und Unterlegplane aus hoch reißfestem PES Gewebe, PVC beschichtet. Materialgewicht 900g / m², Farbe Rot.

Mobile Schnelleinsatzbehälter für die Zwischenlagerung von Lösch- und Brauchwasser. Mit einem Füllvolumen von 5.000 / 10.000 Liter bieten diese Gerüstbehälter eine zusätzliche Reserve bzw. einen Puffer für Löschwasser oder kontaminiertes Brauchwasser bei unterschiedlichsten Einsatzszenarien. Feste Untergründe wie Asphalt oder Pflasterung sind als Aufstellort ebenso geeignet wie eine Schotterfläche oder Wiese. Ein stabiles Rohrgerüst gewährleistet sicheren Stand auch bei unebener Aufstellfläche, einfache Steckverbinder ermöglichen einen Aufbau durch wenige Einsatzkräfte (mind. zwei Personen) in kürzester Zeit. Die reißfeste Behälter- und Unterlegplane ist ausgelegt auf den Einsatz im Gelände, mit der fest verbauten STORZ B Armatur kann der Behälter einfach und schnell befüllt werden. Wasserentnahme kann über einen lose eingehängten Saugschlauch oder über die Befüllarmatur erfolgen. Umfangreiches Zubehör wie Unterlegplatten für die Standrohre auf weichem Untergrund oder Spanngurte und Erdnägel zur Sicherung des Behälters gehören zum Lieferumfang.

Alle Vorteile im Überblick:

- Ortsunabhängig und mobil
- Breites Einsatzspektrum
- Schnell aufgebaut
- Minimaler Stauraum
- Praxisbewährte hohe Produktqualität

optimal Umwelttechnik GmbH
Horlecke 34-38 · Menden · 02373 770099-0

Leistungsumfang

1x Behälterplane	6x Erdnagel verzinkt
1x Unterlegplane	6x Unterlegplatte / Standrohr
6x Standrohr	1x Fäustel, 1,5 kg
6x Bogenrohr	1x Reparaturset
3x Gurtband mit beidseitig Schlaufe	1x Packtasche Rohrgerüst

Abmessungen / Gewicht

	5.000 Liter Füllvolumen	**10.000 Liter Füllvolumen**
Durchmesser / Höhe	300x106 cm	300x155 cm
Packmaß Behälter- / Unterlegplane	78x38x40 cm	78x38x40 cm
Packmaß Rohrgerüst	ca. 160x25x25 cm	ca. 160x25x25 cm
Gewicht	ca. 70 kg	ca. 76 kg

Mobile Schnelleinsatzbehälter – ein Überblick

Behälter kommen im Feuerwehreinsatz im Zusammenhang mit unterschiedlichsten Aufgabenstellungen vor. Sei es zur Bevorratung von Löschwasser bei Vegetationsbränden, der Zwischenlagerung von Brauchwasser, der Löschwasserrückhaltung oder bei Gefahrgutunfällen. Wir bieten Ihnen für jeden Einsatz die perfekt passende Ausrüstung, seien es offene oder geschlossene Behälter, Gerüst- oder Segmentplattenbehälter, Spezialbehälter für Hubschrauberbetankung, flexible Transportbehälter oder Schlauchbehälter für beengte Platzverhältnisse.

Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung und Kompetenz und fragen Sie uns an – wir beraten Sie in allen Fragen zur Zwischenlagerung und Bevorratung von flüssigen Medien.

optimal
UMWELTTECHNIK

optimal Umwelttechnik GmbH
Horlecke 34-38 · Menden · 02373 770099-0
www.optimal-umwelttechnik.de